

Anbau-Klemmenkasten Mittelspannung



SPEZIFIKATION

- Stahl
- dicht geschweisst IP55 - IP65
- gestrahlt, 3 fach Anstrich
- Gewicht 50- 500 kg

HERAUSFORDERUNG

Massgenaue Fertigung für Anbau und Einbauten. Gasdichte Ausführung für entsprechende IP-Klassen und Ex-Klassen.

LÖSUNG

Bleche massgenau lasergeschnitten und gekantet. Sauber geheftet und verschweisst. Anschlüsse und Ausklinkungen massgenau gefertigt, verböhren und gewinden. Das Schweissverfahren wurde gemäss ISO15614-6 erprobt und freigegeben. Die Ausführung erfolgt durch unsere zertifizierten Schweiesser.